ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ความยาว ๑๕๙ เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณถนนซอยเปโตร ๓/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๑,๐๐๐.-บาท (-หกแสนหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน

จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ความยาว ๑๕๙ เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณถนนซอยเปโตร ๓/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๕๙๙,๙๐๐.-บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาววัชรีย์ ชินวงศ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอนามัยฯ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกนกสันต์ อักษร	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวนันทวรรณ นาคไร่ขิง	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

- เห็นควรอนุมัติเพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

(นายโอบบุณ นิมิบุตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

พิจารณาแล้ว (✓) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายมานพ กิจฉลอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ประเภทงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

รหัสสายทาง 0 **ชื่อสายทาง** ซอยเปโตร 3/3 หมู่ที่ 6 บ้านโรงหีบพัฒนา ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน

สถานที่ตั้ง ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม **ระยะทางตลอดสายทาง** 0.1590 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง คอนกรีต รางวี **กว้าง** 1.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง ลูกรัง **กว้าง** 0.00 - 0.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ฯ 0.1590 กม. ผิวทางกว้าง 0.000 เมตร ประมาณราคา 21/10/20

ช่วง กม. 0.+000 ถึง กม. 0+159

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	599,959.87	Factor F 1.3074 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานห้ 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	599,959.87	
	คิดเป็นราคากลาง	599,900.00	
	(ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้าง และถือว่าราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ / จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คำสั่งแต่งตังคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ **๔๘๗ / ๒๕๖๒** **ลงวันที่** **๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒**

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

ลงชื่อ .....
(นางสาววัชรีย์ ชินวงศ์)
ประธานกรรมการ ฯ

ลงชื่อ .....
(นายกนกสันต์ อักษร)
กรรมการ ฯ

ลงชื่อ .....
(นางสาวนันทวรรณ นาคไร่ขิง)
กรรมการ ฯ

เห็นชอบ .....
(นายวิโรจน์ ผิวชะอุ่ม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

เห็นชอบ .....
(นายโอบบุณ นิมิบุตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

เห็นชอบ .....
(นายสถาน เดชาโชติกิจสกุล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อนุมัติ .....
(นายมานพ กิจฉลอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง 0 **ชื่อสายทาง** ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ราคาน้ำมันดีเซล ๒๕.๗๗ บาท/ลิตร

สถานที่ตั้ง ซอยเปโตร 3/3 หมู่ที่ 6 บ้านโรงหีบพัฒนา ตำบลท่าข้าม **ระยะทางดำเนินการ** 0.159 กม. **ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**										
1.1	งานขุดตัดหินผุ (คอนกรีตหนา 0.15 ม.)	38.00	ลบ.ม.	-	116.920	116.92	4,442.96	1.3074	152.86	5,808.68	
1.2	งานทรายถมท่อ	120.00	ลบ.ม.	417.00	99.00	516.00	61,920.00	1.3074	674.61	80,953.20	
1.3	งานทรายถมปรับระดับ	8.00	ลบ.ม.	417.00	99.00	516.00	4,128.00	1.3074	674.61	5,396.88	
					-		-		-	-	
2	**งานผิวทาง**										
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 Ksc.	2.05	ลบ.ม.	2,383.00	-	2,383.00	4,885.15	1.3074	3,115.53	6,386.84	
2.2	ค่าปูผิวพื้นคอนกรีต	13.00	ตร.ม.	-	11.88	11.88	154.44	1.3074	15.53	201.89	
2.3	ตะแกรง Wire mesh 6 mm. @ 0.25 m. #	12.00	ตร.ม.	48.00	5.00	53.00	636.00	1.3074	69.29	831.48	
		-		-	-	-	-		-	-	
3	**งานเบ็ดเตล็ด**										
3.1	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร(ชั้น 3)	146.00	เมตร	1,004.49	-	1,004.49	146,655.54	1.3074	1,313.27	191,737.42	
3.2	รางระบายน้ำ คสล. แบบรางวี	142.00	ตร.ม.	701.01		701.01	99,543.42	1.3074	916.50	130,143.00	
3.3	งานบ่อรับน้ำ คสล.สำหรับท่อกลมขนาด....1.....แถว - f...0.60...	17.00	บ่อ	7,303.63		7,303.63	124,161.71	1.3074	9,548.76	162,328.92	
3.4	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร(ชั้น 3)	13.00	เมตร	566.87	-	566.87	7,369.31	1.3074	741.12	9,634.56	
3.5	งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม	4.00	จุด	-	1,250.00	1,250.00	5,000.00	1.3074	1,634.25	6,537.00	
	รวม						**458,896.53**			**599,959.87**	